PLAN ANNEXE - plan de situation (enquête), sans échelle

SITUATION
1:250

568
559
558
569
560
575
4184
4126
590
589
591
601
703
DP 1055
DP 1056
Florissant
Les Closels
Route de la Ray
Route cantonale 702
Tronçon 7
Remise à ciel ouvert
Tronçon 6
Remplacement de la conduite existante par un SYTEC type TK8
Tronçon 5
Renaturation
Tronçon 4
Enrochement bétonné en rive droite
Enrochement libre/végétalisation en rive gauche
Tronçon 3
Enrochement libre en rive droite
Enrochement bétonné en rive gauche
Tronçon 2
Enrochement libre en rive droite
Tronçon 1
Reprise en sous-oeuvre en rive droite
Enrochement bétonné en rive gauche
Ruisseau du Mont
HEB 160
Arbre : Arolle
Digue à construire
H = 30cm
Mise en place de petites structures pour la faune dans le talus
Insertion de caches à poissons en enrochements libres
Aménagement d'un chenal d'étiage (h = 20cm)
Pente de la berge variant de 1/2 à 2/3 et variation de la largeur du lit
Pente de la berge variant de 1/2 à 2/3
Ensemencement et plantations indigènes (arbres, buissons et arbustes, boutures de saules
Fascines de saules
Enrochement libre
Insertion de caches à poissons dans les enrochements
Seuil 7: Artificiel
H=40cm
Mesure: Succession de seuils immergés en enrochement
Seuil 4 et 5: Artificiels
H=30cm
Mesure: Encoche avec petite fosse à l'aval (min 30cm d'eau) et chenal avec assez d'eau (~20cm)
Seuil 6: Naturel
H=30cm
Mesure: seuil immergé en enrochements
Seuil 3: Naturel
H=40cm
Mesure: seuil immergé en enrochements
Insertion de caches à poissons dans les enrochements
Seuil 1: Artificiel
H=30cm
Mesure: Encoche avec petite fosse à l'aval (min 30cm d'eau)
Seuil 2: Artificiel
H=30cm
Mesure: Encoche avec petite fosse à l'aval (min 30cm d'eau) et chenal avec assez d'eau (~20cm)
Reprise en sous-oeuvre
Mur à démolir et à remplacer par un enrochement bétonné
Mur à démolir et à remplacer par un enrochement bétonné